

# CARMIX 5.5 XL

## 自动装载机动混凝土搅拌车

### 底盘:

水冷式 6 气缸可米斯柴油引擎 150 HP 涡轮。

4 轮驱动和转向操纵。

每个车轮上均装有专用的行星减速装置半轴。

带有两种速度的搅拌及运输自动液压传动装置。

四个车轮上均装有双向单独制动电路，它带有油槽盘式制动装置。

液压式刹车装置。

发动机输出电压为 12 伏。

操作和照明。

装有门的驾驶室在搅拌车前部，靠近装载铲斗。液压传动装置。

**搅拌操纵杆:** 由一个操纵杆控制主要的液压操作。

安全断开电池。

### 搅拌滚筒:

容量: 7,600 升。

搅拌成的混凝土体积为: 5.5 立方米

通过回动转鼓旋转，倾倒混凝土。

搅拌和倾倒均由电力随动控制。

### 自动装载的配料铲斗:

液压控制。

容量为 600 升。

液压闸门。

### 供水系统:

液压控制的自动吸水泵。

水量: 两个水箱的总储水量大约是 1,200 升。

### 卸料槽:

驾驶室控制液压回转、翻转。

双凸轴。

### 可选装置:

- 带有喷枪的高压清洗泵（90 杆）。
- 带有测力传感器的电子称量系统。驾驶室内装有显示装置和打印机。
- 加长辅助卸料槽
- 备用轮

**ARISTARCHUS Ltd**  
**阿里斯塔克斯 有限公司**

邮箱: [info@aristarchus.eu](mailto:info@aristarchus.eu)